

令和 7 年度 実施 設 計 書 （ 当 初 ）

精査者		設計者	
-----	--	-----	--

工 事 名		(R7災) 耕地災害復旧事業430-1尾手納地区災害復旧工事		
工 事 箇 所		椎葉村大字不土野地内		
事 業 名				
工 事 費		変更による増減額		
設 計 金 額		変更による増減額		
請 負 代 金 額		変更による増減額		
(消費税等額)		工 期		
		工 期 区 分		
変 更 請 負 代 金 額				
計 算 式				

工事概要	前 回 設 計		今 回 設 計		世代適用年月日	令和07年12月01日付農林			
			復旧延長 L=10m 畦畔工 L=13m 土羽工 A=24m2 ブロック積工 A=25m2		単価適用年月日	令和07年12月01日付農林			
					歩掛適用年月日	令和07年10月01日付 農林			
					損料適用年月日	令和07年10月機械損料(農林)			
					諸経費適用年月日	農林 令和07年度			
起工理由または 変更理由					工 種 ・ 工 法	1 2 3 4			
事 務 所 名	椎葉村役場								
諸 経 費 率 工 種	ほ場整備工事								
調 整 区 分									
単 価 地 区	43:椎葉村					1 2 3 4			
施 工 地 域 区 分	6	補正無し		労務歩掛割増					0
前払金支出割合区分	35%を超え40%以下		1.00						
契約保証に係る補正	契約保証に係る補正を行わない		%						
災 害 復 旧 概 要	災害決定額						1 2 3 4		
	災害原因 その他								

(R7災) 耕地災害復旧事業430-1尾手納地区災害復旧工事

総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
工事費	1	式				
本工事費	1	式				
ほ場整備工事02	1	式				
合計						

(R7災) 耕地災害復旧事業430-1尾手納地区災害復旧工事

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ほ場整備工事02	1	式				
○ 土工	1	式				
掘削 小規模 土砂 標準	13	m3			P 1 号	
床掘り 土砂 小規模	10	m3			P 2 号	
路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満	1	m3			P 3 号	
埋戻 人力まき出し	4	m3			施 1 号	
基面整正	10	m2			P 4 号	
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂	18	m3			P 5 号	
整地 敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満)	18	m3			P 6 号	
○ ブロック積工	1	式				
裏込砕石 再生クラッシュン(RC-40、40～0mm)	8	m3			P 7 号	
積ブロック(練積)工 裏込コンクリート厚=10cm	25	m2			施 2 号	

(R7災) 耕地災害復旧事業430-1尾手納地区災害復旧工事

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
コンクリート積ブロック 控 35cm	25	m2				
基礎工 (積ブロック) 基礎碎石=15cm	10	m			単 1 号	
○ 土羽工	1	式				
法面整形 盛土部 軽質土、砂及び砂質土、粘性土	24	m2			P 8 号	
植生シート工(標準品) 施工規模250m2未満	24	m2			施 3 号	
○ 畦畔工	1	式				
畦畔工 B=0.6m H=0.2m	13	m			単 2 号	
○ 仮設工	1	式				
掘削 小規模 土砂 標準以外	41	m3			P 9 号	
整地 敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満)	41	m3			P 6 号	
機械(不整地運搬車)小運搬 砂・砂利・栗石	26	m3			施 4 号	
機械(不整地運搬車)小運搬 コンクリート二次製品	8.8	t			施 5 号	

(R7災) 耕地災害復旧事業430-1尾手納地区災害復旧工事

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
機械(不整地運搬車)小運搬 コンクリート	7	m3			施 6 号	
<input type="radio"/> 直接工事費計						
<input type="radio"/> 共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
<input type="radio"/> 純工事費	1	式				
<input type="radio"/> 現場管理費	1	式				
<input type="radio"/> 工事原価	1	式				
<input type="radio"/> 一般管理費等	1	式				
<input type="radio"/> 工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

(R7災) 耕地災害復旧事業430-1尾手納地区災害復旧工事

【 第 1 号 単価表 】						
基礎工（積ブロック） 基礎碎石=15cm						1 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下	0.098	m2			P 10 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	0.45	m2			P 11 号	
コンクリート パック材(クレーン機能付) 打設 小型構造物 18-8-40(高炉)	0.109	m3			P 12 号	
計						
単位当たり						

(R7災) 耕地災害復旧事業430-1尾手納地区災害復旧工事

【 第 2 号 単価表 】

畦畔工 B=0.6m H=0.2m

10 m 当り

[illegible]

【 第 1 号 施工単価表 】						
埋戻 人力まき出し						10 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		%				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 2 作業・施工区分 埋戻 人力まき出し			[B] = 2 土質区分 粘性土・礫質土			
[C] = 5 締固め区分 振動コンパクタ(区分Ⅰ)						

椎葉村

【 第 3 号 施工単価表 】						
植生シート工(標準品) 施工規模250m2未満						1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
植生シート工 肥料袋無・人工張芝付(一重ネット・標準品)	1	m2				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 2 工種 植生シート工(標準品)			[B] = 4 施工規模	施工規模250m2未満		
[C] = 1 時間制約 時間制約無						

積算基準(土木工事) P60

椎葉村

【 第 5 号 施工単価表 】						
機械(不整地運搬車)小運搬 コンクリート二次製品						39.6 t 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
不整地運搬車運転 クローラ型・クレーン付3.5t積2t吊		日				
普通作業員		人				
特殊作業員		人				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 3 材料区分 コンクリート二次製品			[B] = 2 運搬距離区分 運搬距離100m未満			
[X] = 1 不整地運搬車規格区分 普通型						

積算基準(土木工事) P60

椎葉村

【 第 7 号 施工単価表 】						
盛土 人力まき出し						10 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		%				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 1 作業・施工区分 盛土 人力まき出し			[B] = 2 土質区分 粘性土・礫質土			
[C] = 5 締固め区分 振動コンパクタ(区分Ⅰ)						

【 第 1 号 施工パッケージ 】 掘削 小規模 土砂 標準								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
バックホウ(クローラ型) [標準型・排対型:2次基準] 標準バケット 山積0.28m3 [平積0.2m3]									
【労務】									
運転手(特殊)									
【材料】									
軽油 バトロール給油									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 5	施工方法 上記以外(小規模)					
[J6] = 7 施工数量 標準									

【 第 2 号 施工パッケージ 】								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格		金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
【機械】									
バックホ(クロー型) [後方超小旋回型・排対:2次] 標準バケット 山積0.28m3 [平積0.2m3]									
【労務】									
運転手(特殊)									
普通作業員									
【材料】									
軽油 パトロール給油									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 土質 土砂				[J2] = 5	施工方法 上記以外(小規模)				

【 第 3 号 施工パッケージ 】							
路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満							1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
バックホ[クロー・後方超小旋回・〜超低・排〜2014] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)							
振動ロー[搭乗式・コンバインド型] 質量 3.0〜4.0t[〜超低・排対型(〜3次)]							
【労務】							
運転手(特殊)							
普通作業員							
【材料】							
軽油 バトロール給油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 施工幅員 2.5m以上4.0m未満							
[c6] = 1 長期割引単価区分(バックホ) 長期割引あり				[c1] = 1 長期割引単価区分(振動ロー) 長期割引あり			

【 第 4 号 施工パッケージ 】 基面整正							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】							
普通作業員							
【端数調整】							

【第 5 号 施工パッケージ】							
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂							
						1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級							
【労務】							
運転手(一般)							
【材料】							
軽油 バトロール給油							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 2 土砂等発生現場 小規模			[J2] = 5	積込機種・規格 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)			
[J3] = 1 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む)			[J4] = 1	DID区間の有無 DID区間無			
[JD] = 2 運搬距離 1.0km以下							

【第 6 号 施工パッケージ】 整地 敷均し(ルズ) 標準(10,000m3未満) 1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)							
【労務】							
運転手(特殊)							
【材料】							
軽油 バトロール給油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2 作業区分 敷均し(ルズ)			[J3] = 1	施工数量 標準(10,000m3未満)			
[J4] = 1 障害の有無 障害無し			[CL] = 1	長期割引単価区分(バックホウ) 長期割引あり			

【 第 7 号 施工パッケージ 】							
裏込碎石 再生クラッシュラン(RC-40、40～0mm)							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)							
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員							
特殊作業員							
運転手(特殊)							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
再生クラッシュラン RC-40 40～0mm							
軽油 バトロール給油							

積算基準(土木工事) P862

椎葉村

【 第 8 号 施工パッケージ 】							
法面整形 盛土部 ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
バックホ[クロー型・～超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)							
【労務】							
普通作業員							
運転手(特殊)							
土木一般世話役							
【材料】							
軽油 バトロール給油							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 整形箇所 盛土部			[J2] = 1 法面締固めの有無	法面締固め有り			
[J3] = 2 現場制約の有無 現場制約無し			[J4] = 2 土質 ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土				
[CL] = 1 長期割引単価区分(バックホ) 長期割引あり							

【 第 9 号 施工パッケージ 】							
掘削 小規模 土砂 標準以外							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
小型バックホウ(クローラ) [標準・排対:2次] 標準バケット 山積0.13m3 [平積0.10m3]							
【労務】							
運転手(特殊)							
【材料】							
軽油 バトロール給油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 5	施工方法 上記以外(小規模)			
[J6] = 8 施工数量 標準以外							

【 第 10 号 施工パッケージ 】							
基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下						1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)							
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員							
特殊作業員							
運転手(特殊)							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
再生クラッシャラン RC-40 40～0mm							
軽油 パトロール給油							

積算基準(土木工事) P862

椎葉村

【 第 11 号 施工パッケージ 】							
型枠 一般型枠 小型構造物							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】							
型わく工							
普通作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 型枠の種類 一般型枠			[J2] = 2 構造物の種類 小型構造物				

【 第 12 号 施工パッケージ 】							
コンクリート バックホ(クレーン機能付) 打設 小型構造物 18-8-40(高炉)							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
バックホ[クローラ型・クレーン・～超低・排対(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊							
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員							
特殊作業員							
土木一般世話役							
運転手(特殊)							
その他(労務)							
【材料】							
生コンクリート(高炉B) 18N/mm2 8cm 40mm							
軽油 パトロール給油							

積算基準(土木工事) P865

椎葉村

【 第 13 号 施工パッケージ 】							
法面整形 盛土部 砂及び砂質土、粘性土							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
クパ° 及びランマ[ランマ] 質量 60～80kg							
【労務】							
普通作業員							
土木一般世話役							
特殊作業員							
【材料】							
ガソリン JIS2号 レギュラースタンド							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 整形箇所 盛土部			[J2] = 1	法面締固めの有無	法面締固め有り		
[J3] = 1 現場制約の有無 現場制約有り			[J4] = 1	土質 砂及び砂質土、粘性土			