

	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	直接工事費						
○	A 建築主体工事		1.0	式			
	計						
	諸経費						
○	共通仮設費		1.0	式			
○	現場管理費		1.0	式			
○	一般管理費		1.0	式			
	計						
○	工事費 合計						
	消費税相当額						
	総合計						
	改め計						

名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
1 コテージ『山吹』改修						
外部						
外部足場	くさび緊結式	236	m2			
外壁 木材保護塗料塗り	下地調整共	65.6	m2			
破損部取替え	杉板 L=3.0m W=120 t=18 相じゃくり	2.0	枚			
屋根足場	単管足場	65.9	m2			
屋根 横葺	カラーGL鋼板 t=0.35	65.9	m2			
棟包み	カラーGL鋼板	8.2	m2			
唐草	カラーGL鋼板	31.9	m2			
ゴムアスファルトルーフィング		65.9	m2			
高圧洗浄		65.9	m2			
アンテナ撤去、運搬処分	撤去跡補修	1.0	式			
外壁張替え	杉板 相じゃくり W=120 t=18	2.8	m2			
木材保護塗料塗り	軒天井、破風板・鼻隠し	25.9	m2			
木材保護塗料塗り	外壁	85.2	m2			
玄関ドア新設	WD-1 既存撤去運搬処分共	1.0	ヶ所			
4枚建引違い窓改修	WD-2 建付調整共	1.0	ヶ所			
WD-1 塗装	ポリウレタン塗装	1.0	ヶ所			
WD-2 塗装	ケレン、ポリウレタン塗装	1.0	ヶ所			
ベランダ造り替え	材工共 桧 注入材 木材保護塗料 塗り(既存木部含む)	1.0	式			
既存ベランダ撤去	積込・運搬・処分共	1.0	式			
ベランダ屋根新設工事		1.0	式			
ポーチ床 高圧洗浄		2.1	m2			
床下面戸取付	杉板 40*100	21.0	m			
						次頁に続く

名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
内部						
内部足場	脚立	17.5	m2			
内部足場	単管	31.5	m2			
養生		35.0	m2			
清掃・片付け		35.0	m2			
竣工時清掃		35.0	m2			
床塗装	2液形ポリウレタン塗装 ケレン共	30.2	m2			
幅木・腰壁保護塗装	2液形ポリウレタン塗装 ケレン共	11.8	m2			
壁一部張替え	シナ合板 t=5.5 300×300	45.0	ヶ所			
壁張替え	シナ合板 t=5.5 900×900	18.6	m2			
換気扇取替		1.0	ヶ所			
垂れ壁 EP塗料塗り		0.7	m2			
2段ベッド撤去復旧	補修を含む	1.0	式			
天井 野縁	45*45	23.0	m2			
PBt=9.5		23.0	m2			
ビニルクロス貼り		23.0	m2			
廻縁新設	杉 10*30 素地	13.6	m			
カーテンレール設置	SUS カーテン共	1.0	ヶ所			
小 計						

名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
2 遊歩道整備						
① 既存階段修理	W＝1000 踏み面300	15.0	ヶ所			
② 階段新設	W＝1000 踏み面800	2.0	ヶ所			
③ 既存階段修理	W＝1000 踏み面1500	7.0	ヶ所			
④ 階段新設	W＝1000 踏み面1050	13.0	ヶ所			
⑤ 既存歩道さらえ	W＝1000	130	m			
重機使用料						
小 計						
3 五右衛門風呂改修						
腰見切り取替	50×50 桧	7.0	m			
敷居取替	40×120 桧	1.0	m			
外壁張り	15mm	1.0	m2			
柱脚部補修	H＝200	1.0	ヶ所			
煙突傘取替		1.0	ヶ所			
小 計						
合 計						