

名 称	摘 要	数量	单位	单 価	金 額	備 考
直接工事費						
<input type="radio"/> A 建築主体工事		1.0	式			
<input type="radio"/> E 電気設備工事		1.0	式			
<input type="radio"/> M 機械設備工事		1.0	式			
計						
諸経費						
<input type="radio"/> 共通仮設費		1.0	式			
<input type="radio"/> 現場管理費		1.0	式			
<input type="radio"/> 一般管理費		1.0	式			
合 計						
<input type="radio"/> 工事費 合計						
消費税						10%
計						

名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
1 仮設工事						
外部足場	くさび緊結式	147	m2			
内部足場	脚立足場	112	m2			
養生費		112	m2			
清掃・片付け	発生材処分含む	112	m2			
竣工時清掃		112	m2			
小 計						
2 土工事・地業工事						
すき取り	コンクリート打つ部分	5.8	m3			
残土処分	場外搬出処分	5.8	m3			
防湿シート敷き	ポリエチレンフィルム敷き t=0.15	53.0	m2			
小 計						
3 鉄筋・コンクリート・型枠工事						
D13		34.0	kg			
同上組立		34.0	kg			
打放し合板型枠		17.0	m2			
型枠運搬費		17.0	m2			
普通コンクリート	N21-15-20	8.5	m3			
同上打設手間	カート打	8.5	m3			
小 計						
4 防水工事						
サッシ周囲シーリング	PS-2	25.1	m			
内部雑シーリング	MS-2	10.9	m			
小 計						

名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
5 木工事						
構造材・造作材	杉 特一等	3.7	m3			
造作材	建具枠等 杉 特一	0.4	m3			
大工手間	釘・金物共	1.0	式			
防虫防蟻処理費	GL+1000	17.0	坪			
プラスチック製束		75.0	ヶ所			
小 計						
6 左官工事						
コンクリート同時金ゴテ押え		17.5	m2			
モルタル金ゴテ仕上げ	不陸均し 表面ハツリ共	14.5	m2			
小 計						
7 鋼製建具工事						
AD-1		1.0	ヶ所			
AW-1		1.0	ヶ所			
AW-2		2.0	ヶ所			
AW-3		1.0	ヶ所			
AW-4		1.0	ヶ所			
AW-5		1.0	ヶ所			
AW-6		5.0	ヶ所			
運搬・建付調整		1.0	式			
小 計						

名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
【外装】						
杉板張り	t=15 押縁共 含既存部撤去処分	69.0	m2			
透湿防湿シート張り		69.0	m2			
土台水切り		5.5	m			
【断熱材】						
床 スタイロフォーム	3種b t=40	54.7	m2			
壁 グラスウール	16Kg/m3 t=100	54.4	m2			
小 計						
11 雑工事						
ユニットバス	BDUS-1616LBC-A+C LIXIL リデア1616取付込み	2.0	ヶ所			
ロールスクリーン-1	1F 物入	1.0	ヶ所			
ロールスクリーン-2	1F 押入	1.0	ヶ所			
ロールスクリーン-3	1F 事務室	4.0	ヶ所			
ロールスクリーン-4	2F 押入	2.0	ヶ所			
カーテンレール	SUS製 ダブル	10.9	m			
小 計						
12 耐震補強工事						
筋交い		0.2	m3			
構造用合板	t=12	34.0	枚			
金物類		1.0	式			
釘		1.0	式			
小 計						

名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
4 弱電設備工事						
ケーブル	EM-AE1.2-2C ころがし	6.0	m			
"	EM-AE1.2-2C PF内	4.0	m			
"	EM-EBT0.5-2P ころがし	8.0	m			
"	EM-EBT0.5-2P PF内	5.0	m			
"	EM-UTP0.5-4P(Cat6) ころがし	18.0	m			
"	EM-UTP0.5-4P PF内	9.0	m			
"	EM-S-5C-FB ころがし	16.0	m			
"	EM-S-5C-FB PF内	9.0	m			
電線管	PF16 いんぺい	38.0	m			
防雨入線カバー		1.0	個			
位置ボックス	OB404 VE	5.0	個			
"	OB405 VE	2.0	個			
"	3SSB VE	2.0	個			
電話用モジュラー	6極4芯 樹脂P	1.0	個			
情報用モジュラー	樹脂P	1.0	個			
TV用モジュラー	中間用 樹脂P	1.0	個			
TV用モジュラー	端末用 樹脂P	1.0	個			
住宅用火災警報器	電池式	1.0	個			
住宅用火災警報器	電池式	4.0	個			
消火器	粉末ABC10型	2.0	本			
インターホン	親機+子機 IES-1A/A	1.0	台			
小 計						

